



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
MEIO-FIO E SARJETA NO POLO DO EMPREENDEDOR TIM VILAS BOAS	0	0	Município de Guaranésia-MG	0

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
0								
1.	MEIO-FIO E SARJETA NO POLO DO EMPREENDEDOR TIM VILAS BOAS		-					
1.1.	Serviços iniciais		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	3*1,50=4,50M2	2.Inst	Instalações preliminares	4,50	
1.1.2.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8	2.Inst	Instalações preliminares	8,00	
1.1.3.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8	2.Inst	Instalações preliminares	8,00	
1.2.	Meio-fio e sarjeta		-					
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	101,00	CONF. PROJETO = 101,00M	3.Dre	Drenagem	101,00	
1.2.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.693,86	CONF. PROJETO = 1.693,86M	3.Dre	Drenagem	1.693,86	
1.3.	Boca de lobo		-					
1.3.1.	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	8,00	CONF. PROJETO = 8 UN.	4.Boc	Boca de lobo	8,00	

Guaranésia-MG

Local

quarta-feira, 1 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Leandro Borges

CREA/CAU: 212377/D

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MEIO-FIO E SARJETA NO POLO DO EMPREENDEDOR TIM VILAS BOAS	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Guaranésia-MG
---	-----------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
0											
1.	MEIO-FIO E SARJETA NO POLO DO EMPREENDEDOR TIM VILAS BOAS		-								
1.1.	Serviços iniciais		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								
1.1.2.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00								
1.1.3.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00								
1.2.	Meio-fio e sarjeta		-								
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	101,00								
1.2.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.693,86								
1.3.	Boca de lobo		-								
1.3.1.	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	8,00								

Guaranésia-MG

Local

quarta-feira, 1 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Leandro Borges

CREA/CAU: 212377/D

ART/RRT: